허가 받고 작업하자! 안전작업허가서

설비·기기의 점검 · 정비 · 교체 · 배관연결 · 전기 · 계장 작업은 반드시 사전 허가 후 시작합니다 — 허가서 작성·결재는 안전보건플랫폼 전자결재로 진행

왜 필요한가요? — 작업 전 불안전한 상태를 제거해 산업재해를 예방합니다

사업장 내 이루어지는 **일반작업 및 위험작업 전체**에 적용됩니다 (외부업체의 단발성 작업 포함)

이런 작업은 허가서가 필요합니다

지침 2. 적용범위 · 3. 용어의 정의

화기작업
용접·용단·연마·드릴 등
화염·스파크 발생 작업

밀폐공간
산소결핍·유해가스 위험
장소 출입 작업

중장비 작업
굴삭기·크레인·지게차 등
중장비·차량계 하역운반

고소작업
2m 이상 높이 및
추락 위험이 있는 작업

굴착작업
지면 파기·0.3m 이상 굴착
매설물 손상 우려 작업

전기작업
전기설비 시험·측정·교체
변경·증설·설치·검사

일반작업
외부업체가 사업장 내에서
진행하는 단발성 전 작업

꼭 기억할 3가지 규칙

지침 5.1 · 5.2

RULE 1
작업 1건 = 허가서 1개
작업허가는 작업 1건당 1개의 허가서를 발급받는 것이 기준입니다

RULE 2
8시간 초과 시 재발급
허용 시간은 일과시간 8시간 내 (08:30~17:30), 초과 시 재발급

RULE 3
긴급작업도 허가 필수
긴급한 작업의 경우에도 반드시 허가서를 발급받은 후 작업합니다

법적으로 꼭 알아야 할 것

근거 : 산업안전보건법 · 안전보건규칙 · 중대재해처벌법 시행령

산업안전보건법 제6조
근로자의 의무
산업재해 예방 기준을 지키고, 사업주의 안전조치에 따라야 합니다

산업안전보건법 제38조
사업주의 안전조치 의무
사업주는 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위한 조치를 해야 합니다

산업안전보건법 제52조
근로자의 작업중지권
급박한 위험 시 작업 중지·대피 가능 · 합리적 이유가 있으면 해고 등 불이익 금지

산업안전보건법 제167조
위반 시 벌칙
안전조치 위반으로 근로자 사망 시 7년 이하 징역 또는 1억 원 이하 벌금

안전보건규칙 제38조
고위험 작업 사전조사·작업계획서
타워크레인·차량계 하역·굴착 등 별표 4의 13개 고위험 작업은 사전조사와 작업계획서 작성 후 그에 따라 작업 지시 — 이를 이행하는 절차가 작업허가제입니다

안전보건규칙 제241조 · 제619조
작업 장소 서면 게시 의무
화재위험작업은 작업내용·안전점검사항을 작업장소에, 밀폐공간은 출입구에 서면 게시 — 노동부 감독 시 증빙은 작업허가서

중대재해처벌법 시행령 제4조
안전보건관리체계
위험요인 확인·개선 업무절차를 마련하고 반기 1회 이상 점검 — 승인받은 작업허가서가 이행의 물증이 됩니다

허가서 없이는 작업 시작 금지!

위험작업 여부 판단이 어려울 때는 안전보건팀에 협조를 요청하세요 (지침 4.4.2)

안전작업허가서 7단계 업무 흐름도

기안부터 완료까지 — 허가서 작성·결재는 안전보건플랫폼 전자결재로 진행합니다 (지침 5. 업무절차)

1 작업 담당자

작업 기안 (전자결재)

작업담당자가 안전보건플랫폼에서 안전작업허가서를 작성·기안합니다

2 실행부서(팀)장

허가서 발급

실행부서(팀)장이 전자결재로 허가서를 발급(결재)합니다

3 안전보건팀장 · 안전관리자

안전 합의

안전보건팀장·안전관리자가 전자결재 합의 · 필요 시 작업 담당자와 현장 확인

4 실행부서(팀)장

최종 승인

허가 시간(8시간) · 작업 개요 · 안전조치 사항 · 작업자 안전요구사항을 기재 후 최종 결재

5 관리감독자 · 작업자

현장 점검 · 안전교육

관리감독자가 입회하여 안전사항 점검 · 작업자 대상 안전교육 실시

6 근로자 · 작업자

작업 실시

작업조건이 안전한지 확인한 후 시작 ·
전자결재 승인 완료본을 출력하여
작업현장에 게시 (작업현황판 등 확인이 쉬운 장소)

7 실행부서 관리감독자

작업 완료 확인

작업완료사항을 확인한 후 현장에 게시된 허가서에 완료확인 서명

작성·결재는 전자결재 · 현장 게시

- **작성·결재** : 안전보건플랫폼에서 전자결재로 진행 (승인 완료 문서는 전자문서로 보관)
- **게시** : 승인 완료본을 출력해 작업현장 게시 (작업현황판 등 누구나 확인 쉬운 장소) → 작업 종료 후 해당부서에서 관리

변경 시 재발급

- 작업내용 · 안전요구사항 등 **조건 변경 시 재기안(재발급)**
- 변동 없을 시 : 현장 확인 점검으로 재발급 갈음

고위험 작업 추가 서류

- 고위험 작업·구역 : **작업계획서** 작성 (위험성평가 포함)
- 유해화학물질 취급 : **MSDS 첨부**

인근 근로자에게도 알리세요!

작업의 안전 관련 알림이 필요하면 해당 부서(팀)장의 협조를 요청합니다 (지침 5.3.2)

작업 유형별 안전조치 체크리스트

허가서의 안전조치 확인 사항 — 해당하는 작업 유형을 확인(V)하고 시작하세요

☐ 각 항목이 **해당·유무 확인 + 확인(V)** 되어야 작업 가능합니다 (허가서 별첨 양식 기준)

화기작업 5항목

- ☐ 불티 비산 방지 조치
- ☐ 소화기 및 소화수 비치
- ☐ 가스호스 · 용기 이상 유무
- ☐ 화기감시자 배치
- ☐ 가스농도 측정

전기작업 5항목

- ☐ 주전원 차단 여부
- ☐ 접지 및 콘센트 상태
- ☐ 안전표지판 부착 여부
- ☐ 잠금장치 여부
- ☐ 전선 피복 상태

고소작업 6항목

- ☐ 안전대 착용 · 고리걸이 시설
- ☐ 안전난간 · 작업발판 설치
- ☐ 추락 및 비산 방지 조치
- ☐ 사다리 안전 준수 (2인 1조 등)
- ☐ 고소작업대 안전장치 이상 유무
- ☐ 작업지휘자 배치

굴착작업 5항목

- ☐ 지하매설물 도면 확인
- ☐ 매설전선의 전원 차단 여부
- ☐ 작업장소 안전조치 여부
- ☐ 안전지역 붕괴방지 조치 여부
- ☐ 작업지휘자 배치

밀폐공간 작업 5항목

- ☐ 산소농도 측정 여부 (18% 이상)
- ☐ 환기 및 배기장치
- ☐ 맹판 설치 및 표지 부착
- ☐ 안전보호구 착용 여부
- ☐ 작업지휘자 배치

중장비 작업 5항목

- ☐ 작업구역 차단선 설치 여부
- ☐ 제한구역 출입제한 조치
- ☐ 위험표지 설치 여부
- ☐ 안전장치 확인 · 유자격자 운전 여부
- ☐ 작업지휘자 배치

화학물질 취급 시 추가 확인

각 항목이 양호할 경우에만 V 표시 · **전 항목 충족 시 작업 가능**

- ☐ MSDS 비치 및 근로자 숙지
- ☐ 국소배기 · 환기 상태 양호
- ☐ 누출 · 유출 대비 비상조치 준비
- ☐ 용기 · 경고표지 상태 확인
- ☐ 개인보호구 착용
- ☐ 화기 · 점화원 관리 및 정리정돈

가스농도 기준치 (밀폐 · 화기)

측정 결과가 기준을 벗어나면 작업 금지!

가연성가스 (Exp)	산소 (O_2)
0%	20% 이상
일산화탄소 (CO)	**황화수소 (H_2S)**
25ppm 이하	10ppm 미만

☐ **작업 시작 전, 허가서 게시 여부도 확인하세요!**
안전보건플랫폼 전자결재 승인 완료된 허가서(출력본)를 **작업현황판 등 근로자·점검자가 쉽게 확인할 수 있는 장소**에 게시했는지 체크(V) — 게시 없이는 작업 착수 불가

누가 무엇을 하나? 역할과 책임

안전작업허가 제도에서의 각자의 임무를 확인합니다 (지침 4. 책임과 권한)

5개 역할

지침 4.1 ~ 4.5

안전보건관리책임자

- 유해·위험요소 잠재 장소 작업 시 **안전사고 방지 관리·감독**

안전보건부서(팀)장

- 작업의 성격을 파악하여 **해당 작업을 합의**
- 작업 안전사항을 **주지시키고 관리·감독**
- 현장 안전조치 이행여부 확인 · 위험 시 **즉시 중지·퇴출**

안전관리자 · 보건관리자

- 작업의 성격을 파악하여 **해당 작업을 합의**
- 위험작업 사전 파악 · 필요 시 **사전 작업회의 요청**
- 현장 안전조치 확인 · 위험 시 **즉시 중지·퇴출**
- 안전관리자 부재 시 보건관리자가 확인·합의

실행부서(팀)장 · 관리감독자

- 모든 장소의 작업 시 **안전작업허가서를 발급** 하고 안전부서 합의를 받은 후 작업 실시
- 위험작업 판단이 어려울 때는 안전부서에 협조 요청
- 작업 전 현장 안전조치 확인 + **작업자 안전교육 실시**
- 작업 중 안전조치 이행 확인 · 위험 시 **즉시 중지 → 조치 후 재작업**
- 작업 종료 후 현장 정리정돈·이상 유무 확인 후 **최종 서명**

근로자 (작업자)

- 안전작업허가서에 작성된 **지시사항 이행**
- 작업에 필요한 안전보건관리자 및 관리감독자의 **요청사항 이행**

이것만은 꼭 기억하세요!

- ✓ 허가서 작성·결재는 **안전보건플랫폼 전자결재로** 진행하며, 승인 완료본을 출력하여 작업현장에 게시합니다 (작업현황판 등 확인 쉬운 장소)
- ✓ 작업 1건당 허가서 1개 · **8시간 초과 시 재발급**
- ✓ 유해화학물질 취급 작업은 **MSDS 첨부**
- ✓ 긴급작업도 **반드시 사전 허가** 후 작업
- ✓ 고위험 작업은 **작업계획서** 작성 (위험성평가 포함)
- ✓ 작업 종료 후 현장 정리정돈 · 이상 유무 확인 후 **완료확인 서명**

위험 발견 → 즉시 작업 중지 → 조치 후 재작업!

작업 중 안전에 위험이 있으면 관리자는 즉시 작업을 중지시킬 수 있습니다 (지침 4.2.3 · 4.3.3 · 4.4.4)